

Struttura: Mensa Martiri						
Descrizione: modifica tratto tubazione acqua calda e fredda sanitaria dietro CT						
Codice elenco prezzi concordato			u.m.	q.tà	Nuovo prezzo unitario (€)	Nuovo prezzo totale (€)
ID-240			cad	1	1185,60	1185,60
ANALISI DEL PREZZO:						
Rif. Prezz. RT 2023 - Provincia di Pisa	Voce di costo elementare manodopera (ora)	q.tà		Prezzo unitario prezziario (€)	Prezzo unitario con sconto 28% su spese e utili (€)	Prezzo totale con sconto 28% su spese e utili (€)
TOS23_RU.M11.001.002	Installatore/Operaio metalm. 5^ categoria - C3	4		30,61	28,81	115,26
TOS23_RU.M11.001.003	Installatore/Operaio metalm. 4^ categoria - C3	4		28,60	26,92	107,69
TOTALE MANODOPERA SCONTATA						107,69
Rif. listino/ prezziario	Voce di costo elementare	u.m.	q.tà	Prezzo unitario (€)	Importo (€)	Note
offerta fornitore	raccordo dritto 3P Ott.G 11/4	cad	4,00	16,04	64,16	
	manicotto mas 40x11/4	cad	2,00	23,87	47,74	
	gomito 90° PPSU 40X40	cad	5,00	15,85	79,25	
	manicotto PPSU 40x40	cad	2,00	12,60	25,20	
	raccordo dritto 3P Ott.G 3/4	cad	1,00	6,13	6,13	
	valvola sfera leva 3/4 MF	cad	1	10,05	10,05	
	riduzione esagonale G. 11/4x3/4	cad	1	4,91	4,91	
	Tee PPSU 40x40x40	cad	1	22,23	22,23	
	manicotto F 40x11/4	cad	1	24,53	24,53	
	raccordo dritto 3P oot.G 2"	cad	3	39,01	117,03	
	raccordo dritto filettato 63x2" M	cad	3	64,93	194,79	
	gomito 90° PPSU 63-63	cad	1	44,86	44,86	
	manicotto PPSU 63-63	cad	2	38,78	77,56	
	valvola sfera leva 11/4 MF	cad	1	24,45	24,45	
	riduzione esagonale G. 2x11/4	cad	1	10,10	10,10	
	raccordo T ottone G. 2"	cad	1	26,98	26,98	
	valvola sfera leva 2" MF	cad	1	53,85	53,85	
	barra 5mt tubo unipipe d.63	cad	2	115,48	230,96	
	barra 5mt tubo unipipe d.40	cad	2	59,35	118,70	
	TOTALE PARZIALE DEI COSTI					1183,48
SPESE GENERALI 15%					177,52	
TOTALE PARZIALE + SPESE GENERALI					1361,00	
UTILE D'IMPRESA 10%					136,10	
TOTALE OFFERTO ESCLUSO MANODOPERA					1497,10	
SCONTO DI APPALTO (28%)					419,19	
TOTALE OFFERTO SCONTATO ESCLUSO MANODOPERA					1077,91	