

Struttura: Mensa Martiri						
Descrizione: modifica tratto tubazione acqua calda e fredda corridoio sala lavaggio PT						
Codice elenco prezzi concordato			u.m.	q.tà	Nuovo prezzo unitario (€)	Nuovo prezzo totale (€)
ID-241			cad	1	5801,20	5801,20
ANALISI DEL PREZZO:						
Rif. Prezz. RT 2023 - Provincia di Pisa	Voce di costo elementare manodopera (ora)	q.tà		Prezzo unitario prezzario (€)	Prezzo unitario con sconto 28% su spese e utili (€)	Prezzo totale con sconto 28% su spese e utili (€)
TOS23_RU.M11.001.002	Installatore/Operaio metal. 5^ categoria - C3	44		30,61	28,81	1267,84
TOS23_RU.M11.001.003	Installatore/Operaio metal. 4^ categoria - C3	44		28,60	26,92	1184,59
	TOTALE MANODOPERA SCONTATA					2452,43
Rif. listino/ prezzario	Voce di costo elementare	u.m.	q.tà	Prezzo unitario (€)	Importo (€)	Note
offerta fornitore	Raccordo finale multistrato D. 63x2"	cad	4	43,50	174,00	
	Riduzione zincata 2"1/2x2"	cad	2	14,38	28,76	
	Bocchettone ottone da 2"	cad	2	48,50	97,00	
	Valvola a leva da 2"	cad	3	48,13	144,39	
	tubo multistrato d.63	ml	4	30,13	120,52	
	Tee ottone da 2"	cad	2	26,38	52,76	
	Raccordo ottone da 2"	cad	2	39,50	79,00	
	Raccordo ottone da 1"	cad	10	4,50	45,00	
	Raccordo ottone da 1"1/4	cad	6	9,95	59,70	
	Raccordo ottone da 1"1/2	cad	2	2,50	5,00	
	Raccordo finale multistrato D. 50x1"1/2	cad	6	23,13	138,78	
	Manicotto multistrato D. 50	cad	4	43,25	173,00	
	Bocchettone ottone da 1"	cad	3	13,14	39,42	
	Valvola a sfera da 1"	cad	5	12,90	64,50	
	Tee multistrato D. 50x1"1/4x50	cad	4	87,35	349,40	
	Riduzione multistrato 1"1/2 - 1"1/4	cad	6	12,25	73,50	
	Raccordo multistrato D. 40	cad	4	29,25	117,00	
	Raccordo finale multistrato D. 40x1"1/4	cad	4	23,15	92,60	
	Bocchettone ottone da 1"1/4	cad	4	19,88	79,52	
	Valvola a sfera ottone da 1"1/4	cad	3	19,97	59,91	
	Raccordo multistrato D. 50	cad	6	53,45	320,70	
	Curva multistrato D. 32	cad	4	13,63	54,52	
	Valvola a sfera da 1"1/2	cad	3	32,50	97,50	
	Valvola a sfera da 3/4"	cad	1	12,20	12,20	
	Bocchettone ottone da 3/4"	cad	1	12,50	12,50	
	Raccordo finale multistrato D. 32x1"	cad	15	10,56	158,40	
	Tubo multistrato D. 40	ml	8	13,10	104,80	
	Tubo multistato D. 50	ml	20	20,38	407,60	
	Isolante D. 54x19	ml	10	6,13	61,30	
	Isolante D. 60x19	ml	2	6,25	12,50	
	Tubo multistrato D. 32	ml	30	6,38	191,40	
	Isolante D. 35x19	ml	30	5,12	153,60	
	Isolante D. 40x19	ml	3	5,75	17,25	
	Collari da 1"1/2	cad	10	2,38	23,80	
	Collari da 1"1/4	cad	6	2,25	13,50	
	Collari da 1"	cad	10	2,13	21,30	
	Raccordo finale Acquatherm D. 25x3/4"	cad	1	7,45	7,45	
	Tappo zincato da 2"	cad	1	5,10	5,10	
	Tappo zincato da 2"1/2	cad	1	7,55	7,55	
	TOTALE PARZIALE DEI COSTI				3676,73	
	SPESE GENERALI 15%				551,51	
	TOTALE PARZIALE + SPESE GENERALI				4228,24	
	UTILE D'IMPRESA 10%				422,82	

	TOTALE OFFERTO ESCLUSO MANODOPERA				4651,07	
	SCONTO DI APPALTO (28%)				1302,30	
	TOTALE OFFERTO SCONTATO ESCLUSO MANODOPERA				3348,77	