

Prato 15/06/2023

## Offerta V2

**Mensa P.Calamandrei viale Morgagni Firenze**  
**Nuova linea elettrica per ascensore**

Spett Azienda Regionale per il  
diritto allo studio Universitario  
viale A.Gramsci, 36 Firenze  
Ca Geo innocenti B  
Ca Arch Agostini C.  
[binnocenti@dsu.toscana.it](mailto:binnocenti@dsu.toscana.it)  
[cagostini@dsu.toscana.it](mailto:cagostini@dsu.toscana.it)

## Breve descrizione delle opere da realizzare

L'impianto avrà origine dal quadro elettrico locali seminterrato  
denominato quadro celle

L'impianto sarà del tipo esterno realizzato in tubo PVC

I cavi energia saranno del tipo a bassa emissione

L'impianto sarà dimensionato per una potenza 3F+N per 8KW

Come da richiesta del tecnico ascensorista

Pos.	Descrizione	Q.tà	Prezzo netto	Totale Eur
	<b>Rif Preziario regione Toscana 23 Firenze</b> <b>Elenco dei lavori da realizzare</b>			
1.00	<b>Modifica quadro esistente per installazione nuovi interruttori automatici</b> Interruttore marca Schnder Electric come gli esistenti			
1.01	Interruttore diff 1P+N 16 A idn0,03 Pi 6ka per circuito luce cl ac TOS23.PR.P61.083.003	1	162,39	162,39
1.02	<b>Interruttore automatico per linea FM</b> Interruttore automatico 4P 16A 10Ka Curva D TOS23.PRP61.050.041	1	88,74	88,74
	Blocco differenziale 4P idn 0,3 clA TOS23.PRP61.077.020	1	235,59	235,59
	Lavoro di installazione e messa in funzione TOS23.RU.M11.001.001	5	32,78	163,90
	Totale parziale P 1.00		650,62	
2.00	<b>Linea di alimentazione</b> Tubazione PVC ancorata a parete IP40 TOS23.06.105019.003	25	20,01	500,25
	Cavo FG16M16-3G2,5 circuito luce TOS23.06.105.110.028	25	4,34	108,50

## ELETTRO POTENZA S.R.L.

Via D. Zipoli 1/a-1/i - 59100 Prato (PO) P.Iva/C.F. IT01516020979

Tel. 0574 32378 - WhatsApp 376 0128236

Info@elettropotenza.it - www.elettropotenza.it

	Cavo FG16M16-5G2,5 circuito FM TOS23.06.105.110.053	22	6,39	140,58
	Cavo Unipolare tipo FG16 GV per collegamenti equipotenziali TOS.06.105.007.002	22	7,33	161,26
	Totale imponibile parziale P2		910,59	
3.00	Lavori vari e di complemento Spostamento comando punto luce zona ascensore			
	Pulitura e messa in sicurezza dell'impianto esistente TOS23.RU.M11.001.001	14	32,78	458,92
	TOS23.RU.M11.001.004	14	27,42	383,88
	Totale imponibile P 3.00		842,80	
	Totale imponibile complessivo			<b>2.404,01 €</b>
	Sconto a voi riservato	-12%	2404,01	<b>-288,48</b>
	Totale imponibile			<b>2.115,53 €</b>

NB I tempi di consegna del lavoro sono subordinati alla consegna del materiale da parte del fornitore

Esclusioni:

Rimane esclusa ogni opera non espressamente indicata nella offerta

I lavori saranno contabilizzati a misura sulla base delle opere effettivamente realizzate

Opere murarie escluse

Prezzi Iva esclusa

Validità offerta 30gg

**Pagamento:** da concordare all'ordine

**Elettro Potenza srl**

**ELETTRO POTENZA S.R.L.**

Via D. Zipoli 1/a-1/i - 59100 Prato (PO) P.Iva/C.F. IT01516020979

Tel. 0574 32378 - WhatsApp 376 0128236

Info@elettropotenza.it - www.elettropotenza.it