

**Sede Legale**

Via Prov. Calcesana, 130/F
Ghezzano / San Giuliano Terme (Pisa)

Sede Operativa

Via Lenin, 226
San Martino Ulmiamo / San Giuliano Terme (Pisa)

TeleFax (+39) 050820335**MAil** info@paolinellicostruzioni.it**Pec** paolinellimatteocostruzioni.srl@pec.it**www.paolinellicostruzioni.it**

Spett.Le

**AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO****Ns. Rif. Preventivo n. 47/2024****OGGETTO: Preventivo di spesa relativo al ripristino delle prove effettuati su carpenteria metallica, ed integrazione opere come richiesto.**

Il sottoscritto MATTEO PAOLINELLI in qualità di AMMINISTRATORE UNICO della Società PAOLINELLI MATTEO COSTRUZIONI S.R.L. – C.F. e P.IVA 02244220501 con sede legale in Via Prov. Calcesana n. 130/F – Ghezzano – San Giuliano Terme – 56017 (PI) come da Vs. gradita richiesta, è ad emettere preventivo per i lavori di cui sotto meglio specificati:

1) Ripristino carpenteria metallica mediante riposizionamento e saldatura degli elementi rimossi, eseguito da ditta specializzata; Sommano cad. 5,00	€/cad. 130,00	€.	650,00
2) Demolizione di parete in cartongesso compreso la rimozione del fancoil e successivo ripristino con la creazione di pareti e passaggi per le catene; Sommano a corpo		€.	3.420,00
3) Smontaggio e fornitura e posa in opera di nuovo sportello in lamiera verniciata; Sommano a corpo		€.	650,00
4) Fornitura e posa in opera di controventature in acciaio, debitamente collegate alla struttura esistente; Sommano a corpo		€.	1.280,00
5) Revisione di bulloneria esistente con sostituzione di circa 30 bulloni; Sommano a corpo		€.	640,00
	Totale A	€.	6.640,00 + Iva

San Giuliano Terme, lì 23/04/2024

La Società

Paolinelli Matteo
Via Prov. Calcesana, 130/F
Ghezzano San Giuliano Terme (Pisa)
Tel/Fax. 050 820335 CF/P.IVA 02244220501



Società Unipersonale-Capitale Sociale €. 20.000,00 int.vers.

PISA n°02244220501- N°REA PI-192387

CF/P.IVA 02244220501



ANALISI PREZZI

N.Ordine	Descrizione voce	Articolo	Categoria	Codice Prezzario	Unità di misura	Quantità	Costo Unitario	Costo totale
1	Ripristino carpenteria metallica mediante riposizionamento e saldatura degli elementi rimossi , eseguito da ditta specializzata							
		Motosaldatrice	attrezzature	TOS24_AT.N01.070.005	ora	0,45	5,75 €	2,59 €
		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali	attrezzature	TOS24_AT.N01.100.912	ora	0,45	2,92 €	1,31 €
		Generatori di Corrente 10 -13 Kva	attrezzature	TOS24_AT.N01.008.005	ora	0,1	5,38 €	0,54 €
		Sega elettrica per carpenteria	attrezzature	TOS24_AT.N01.011.041	ora	0,1	2,92 €	0,29 €
		Fornitura materiali per saldatura	materiale	indagine di mercato da fornitore	a corpo	1	2,10 €	2,10 €
		Operaio Edile IV livello	manodopera	TOS24_RU.M10.001.001	ora	1,4	31,92 €	44,69 €
		Operaio Edile specializzato	manodopera	TOS24_RU.M10.001.002	ora	1,4	30,18 €	42,25 €

autocarro	attrezzature	TOS24_AT.N02.014.020	ora	0,4	11,50 €	4,60 €
consumo carburanti, oli e altri materiali	materiale	TOS24_AT.N02.100.101	ora	0,4	8,93 €	3,57 €
TOTALE PARZIALE (A)						101,94 €
(B) Spese Generali - 16% di (A)						16,31 €
di cui Oneri della sicurezza affidenti l'impresa - 4% di (B)						0,65 €
(C) Utile di impresa - 10%						11,83 €
TOTALE FINALE (A+B+C)						130,08 €

N.Ordine	Descrizione voce	Articolo	Categoria	Codice Prezzario	Unità di misura	Quantità	Costo Unitario	Costo totale
2	Demolizione di parete in cartongesso, compreso la rimozione del fancoil e successivo ripristino con la creazione di pareti e passaggi per le catene							
		scarrettamento	attrezzature	TOS24_02.A07.011.001	mc	2	35,14 €	70,28 €
		martello demolitore	attrezzature	TOS24_AT.N01.065.001	ora	4	2,75 €	11,00 €
		montacarichi	attrezzature	TOS24_AT.N06.020.002	ora	4	0,29 €	1,14 €
		ponte interno	attrezzature	TOS24_AT.N01.011.041	mq	1,5	2,10 €	3,15 €
		autocarro	attrezzature	TOS24_AT.N02.014.020	ora	4	11,50 €	46,00 €
		consumo carburanti, oli e altri materiali	materiale	TOS24_AT.N02.100.101	ora	4	8,93 €	35,72 €

operaio edile specializzato (demolizione e trasporto)	manodopera	TOS24_RU.M10.001.002	ora	12	30,18 €	362,16 €
operaio edile comune (demolizione e trasporto)	manodopera	TOS24_RU.M10.001.004	ora	12	25,11 €	301,32 €
nuovo cartongesso	materiale	indagine di mercato da fornitore	mq	12	26,00 €	312,00 €
operaio edile specializzato	manodopera	TOS24_RU.M10.001.002	ora	24	30,18 €	724,32 €
operaio edile qualificato	manodopera	TOS24_RU.M10.001.003	ora	24	28,06 €	673,44 €
Installatore/Operaio metalmeccanico	manodopera	TOS24_RU.M11.001.002	ora	3	25,71 €	77,13 €
smaltimento materiale	materiale	TOS24_PRREC.P17.008.002	tn	0,2	319,05 €	63,81 €
TOTALE PARZIALE (A)						2.681,47 €

(B) Spese Generali - 16% di (A)	429,04 €
di cui Oneri della sicurezza affidenti l'impresa - 4% di (B)	17,16 €

(C) Utile di impresa - 10% (A+B)	311,05 €
-------------------------------------	----------

TOTALE FINALE (A+B+C)	3.421,56 €
------------------------------	-------------------

N.Ordine	Descrizione voce	Articolo	Categoria	Codice Prezzario	Unità di misura	Quantità	Costo Unitario	Costo totale
3	Smontaggio e fornitura con posa in opera di nuovo sportello in lamiera verniciata							
		Nuovo sportello	materiale	indagine di mercato da fornitore	cad	1	201,00	201,00
		autocarro	attrezzature	TOS24_AT.N02.014.020	ora	2	11,50	23,00
		consumo carburanti, oli e altri materiali	materiale	TOS24_AT.N02.100.101	ora	2	8,93	17,86
		materiali per posa	materiale	indagine di mercato da fornitore	a corpo	1	47,00	47,00
		operaio edile specializzato	manodopera	TOS24_RU.M10.001.002	ora	4	30,18	120,72
		operaio edile comune	manodopera	TOS24_RU.M10.001.004	ora	4	25,11	100,44
		TOTALE PARZIALE (A)						510,02 €
		(B) Spese Generali - 16% di (A)						81,60 €
		di cui Oneri della sicurezza afferenti l'impresa - 4% di (B)						3,26 €
		Utile di impresa - 10% (A+B)						59,16 €
		TOTALE FINALE (A+B+C)						650,79 €

N.Ordine	Descrizione voce	Articolo	Categoria	Codice Prezzario	Unità di misura	Quantità	Costo Unitario	Costo totale
4	Fornitura e posa in opera di controventature in acciaio, debitamente collegate alla struttura esistente							


Motosaldatrice	attrezzature	TOS24_AT.N01.070.005	ora	8	5,75 €	46,00 €
Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali	attrezzature	TOS24_AT.N01.100.912	ora	8	2,92 €	23,36 €
Generatori di Corrente 10 -13 Kva	attrezzature	TOS24_AT.N01.008.005	ora	8	5,38 €	43,04 €
materiale per saldature	materiale	indagine di mercato da fornitore	a corpo	1	120,00 €	120,00 €
ferro	materiale	TOS24_01.B03.004.101	kg	66	2,94 €	194,04 €
Operaio Edile IV livello	manodopera	TOS24_RU.M10.001.001	ora	8	31,92 €	255,36 €
Operaio Edile specializzato	manodopera	TOS24_RU.M10.001.002	ora	8	30,18 €	241,44 €
autocarro	attrezzature	TOS24_AT.N02.014.020	ora	4	11,50 €	46,00 €
consumo carburanti, oli e altri materiali	materiale	TOS24_AT.N02.100.101	ora	4	8,93 €	35,72 €
TOTALE PARZIALE (A)						1.004,96 €

(B) Spese Generali - 16% di (A)	160,79 €
di cui Oneri della sicurezza afferenti l'impresa - 4% di (B)	6,43 €
(C) Utile di impresa - 10% (A+B)	116,58 €
TOTALE FINALE (A+B+C)	1.282,33 €

N.Ordine	Descrizione voce	Articolo	Categoria	Codice Prezzario	Unità di misura	Quantità	Costo Unitario	Costo totale
5	Revisione di bulloneria esistente con sostituzione di circa 30 bulloni							
		bulloneria	materiale	indagine di mercato da fornitore	a corpo	1	55,00 €	55,00 €
		materiale vario	materiale	indagine di mercato da fornitore	a corpo	1	33,00 €	33,00 €
		Operaio Edile IV livello	manodopera	TOS24_RU.M10.001.001	ora	6	31,92 €	191,52 €
		Operaio Edile specializzato	manodopera	TOS24_RU.M10.001.002	ora	6	30,18 €	181,08 €
		autocarro	attrezzature	TOS24_AT.N02.014.020	ora	2	11,50 €	23,00 €
		consumo carburanti, oli e altri materiali	materiale	TOS24_AT.N02.100.101	ora	2	8,93 €	17,86 €
		TOTALE PARZIALE (A)						501,46 €
		(B) Spese Generali - 16% di (A)						80,23 €
		di cui Oneri della sicurezza afferenti l'impresa - 4% di (B)						3,21 €
		(C) Utile di impresa - 10% (A+B)						58,17 €
		TOTALE FINALE (A+B+C)						639,86 €

San Giuliano Terme, li 23/04/2024

La Società



Stampa e firma di un rappresentante della società. Il testo stampato include:
D. P. PALINELLI
Via...
San Giuliano Terme (PI) 56100
Tel. 0571 824134 - CF/RTA 02344229501

