

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>1) OPERE STRUTTURALI (SpCat 1)</b>							
	<b>1.1) INDAGINI E PROVE (Cat 1)</b>							
	<b>1.1.1) A - INDAGINI GEOLGICHE (SbCat 4)</b>							
1 / 1 A02001	<p>Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi: il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione; il carico, lo scarico; il personale necessario</p> <p>Categoria di Opera &lt;nessuna&gt; SpCat 1 - 1) OPERE STRUTTURALI Cat 1 - 1.1) INDAGINI E PROVE SbCat 4 - 1.1.1) A - INDAGINI GEOLGICHE Sondaggio geognostico</p>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	968,00	968,00
2 / 2 A02002.a	<p>Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree accessibili alle attrezzature di perforazione ... ccorre per dare l'installazione completa. Per ogni installazione compresa la prima e l'ultima: per distanza fino a 300 m</p> <p>Categoria di Opera &lt;nessuna&gt; SpCat 1 - 1) OPERE STRUTTURALI Cat 1 - 1.1) INDAGINI E PROVE SbCat 4 - 1.1.1) A - INDAGINI GEOLGICHE Sondaggio geognostico</p>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	184,00	184,00
3 / 3 A02066.a	<p>Installazione attrezzature in ciascun profilo di indagine o prova in foro, compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo. È inoltre compreso quanto altro occorre per d ... completa. per installazione attrezzature di indagine di tipo "sismica a rifrazione" e base sismica con onde P o S o MASW</p> <p>Categoria di Opera &lt;nessuna&gt; SpCat 1 - 1) OPERE STRUTTURALI Cat 1 - 1.1) INDAGINI E PROVE SbCat 4 - 1.1.1) A - INDAGINI GEOLGICHE MASW</p>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	96,00	96,00
4 / 4 A02068	<p>Esecuzione profilo sismico a rifrazione con metodologia MASW a 12-24 geofoni, spaziatura massima 3 m, guadagno costante su tutti i canali, nessun guadagno automatico, né filtraggio ... ù distanze differenziate, ad entrambi gli estremi del profilo. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito</p> <p>Categoria di Opera &lt;nessuna&gt; SpCat 1 - 1) OPERE STRUTTURALI Cat 1 - 1.1) INDAGINI E PROVE SbCat 4 - 1.1.1) A - INDAGINI GEOLGICHE MASW</p>		46,00			46,00		
	SOMMANO m					46,00	10,10	464,60
5 / 5 A02065	<p>Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature e loro revisione, per pro-spezioni geofisiche di tipo sismica di superficie a rifrazion ... È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'approntamento completo. Sono esclusi eventuali oneri di accessibilità</p> <p>Categoria di Opera &lt;nessuna&gt; SpCat 1 - 1) OPERE STRUTTURALI Cat 1 - 1.1) INDAGINI E PROVE SbCat 4 - 1.1.1) A - INDAGINI GEOLGICHE MASW</p>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	315,00	315,00
	<b>A RIPORTARE</b>							2'027,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							2'027,60
6 / 6 A02028	<p>Trasporto di attrezzatura per prova penetrometrica dinamica con penetrometro tipo ISSMFE, "Meardi" (AGI), o "Emi-lia". Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto di andata e ritorno; l'approntamento di attrezzature e per prova penetrometrica dinamica; il personale necessario</p> <p>Categoria di Opera &lt;nessuna&gt;            SpCat 1 - 1) OPERE STRUTTURALI            Cat 1 - 1.1) INDAGINI E PROVE            SbCat 4 - 1.1.1) A - INDAGINI GEOLGICHE            SCPTU</p>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	482,00	482,00
7 / 7 A02029	<p>Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica dinamica continua con penetrometro ISSMFE, "Meardi" o "Emilia", su ciascuna verticale di prova da contabilizzare una sola ... caso di ripresa di prova dopo perforo, spostamenti compresi. È compreso quanto occorre per dare l'installazione completa</p> <p>Categoria di Opera &lt;nessuna&gt;            SpCat 1 - 1) OPERE STRUTTURALI            Cat 1 - 1.1) INDAGINI E PROVE            SbCat 4 - 1.1.1) A - INDAGINI GEOLGICHE            SCPTU</p>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	94,00	94,00
8 / 8 A02.004.035	<p>Sovrapprezzo per uso di tubazione di rivestimento del foro al m:</p> <p>Categoria di Opera &lt;nessuna&gt;            SpCat 1 - 1) OPERE STRUTTURALI            Cat 1 - 1.1) INDAGINI E PROVE            SbCat 4 - 1.1.1) A - INDAGINI GEOLGICHE</p>					25,00		
	SOMMANO m					25,00	20,00	500,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							3'103,60
	<b>TOTALE euro</b>							3'103,60
	<b>A RIPORTARE</b>							