

COMMITTENTE:



REGIONE TOSCANA



DSU TOSCANA

AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Viale Gramsci n. 36 - 50132 Firenze

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Barbara Innocenti



**RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO
DI SANTA APOLLONIA, Porzione DSU
INDAGINI PER VULNERABILITA' SISMICA**

Firenze - Via San Gallo n. 25, 27, 29

PIANO DELLE INDAGINI

PROGETTISTA

Arch. Antonio Marcon

■ ■ MARCON ARCHITETTI

Via Carducci n. 20 - 50121 - Firenze

P.IVA 04578820484 - TEL. 0552480813 - Mail: a.marcon@marconarchitetti.it

ELABORATO

00_DL_CME_06

SCALA --

STATO ATTUALE

**PIANO DI INDAGINI
PARTI LIGNEE**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2					
1	2° emissione	06.12.2021	N.D.	A.M.	A.M.
0	1° emissione	18.11.2021	A.M.	A.M.	A.M.
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	APPROVATO	VERIFICATO

Il presente progetto è frutto del lavoro del professionista incaricato. A termine di legge tutti i diritti sono riservati.
E' vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza l'autorizzazione del professionista citato.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	ANALISI DIAGNOSTICHE ELEMENTI LIGNEI (SpCat 1) DIAGNOSTICA (Cat 1)							
1 / 3 NP.01	Diagnosi semplificata secondo UNI 11119:2004: ispezione visiva e analisi resistografica su strutture lignee quali travi, capriate, centine, travicelli, regoli e listelli, al fine di verificare in maniera non distruttiva lo stato dell'elemento e di stimare la sezione resistente residua nelle parti interessate da carie e/o attacchi di insetti xilofagi; stima dello stato e della efficienza dei collegamenti, compreso l'interpretazione dei risultati delle analisi e stesura della relazione. Valutato per ogni giornata lavorativa compreso uso del trabattello, oneri per garantire l'accessibilità e pulizia delle superfici a vista.							
	Loggiato					4,00		
	Locale 1					1,00		
	Locale 2					1,00		
	Locale 3					1,00		
	Locale 4					1,00		
	Locale 5					1,50		
	Locale 6					1,00		
	Locale 7					3,00		
	Locale 8					2,00		
	Locale 9					0,50		
	Locale E1					1,00		
	Locale E2					0,50		
	Locali cucina A, B, C, D					2,00		
	Locale 10 piano terra					0,50		
	Locale 11 piano ammezzato					0,50		
	Locale 12 piano ammezzato					0,50		
	Locale 13 piano soppalco					0,50		
	SOMMANO giorni					21,50	1'654,00	35'561,00
	ATTIVITA' COMPLEMENTARI (Cat 2)							
2 / 1 TOS21_RU. M10.001.004	Attività di assistenza e supporto pre e post indagine. Operaio edile Comune							
	Locale 2					2,00		
	Locale 3					6,00		
	Locale 4					3,00		
	Locale 5					6,00		
	Locale E1					2,00		
	Locale E2					2,00		
	Locali cucina A, B, C, D					15,00		
	SOMMANO ora					36,00	30,55	1'099,80
3 / 2 TOS21_RU. M10.001.002	idem c.s. ...Operaio edile Specializzato							
	Locale 2					2,00		
	Locale 3					6,00		
	Locale 4					3,00		
	Locale 5					6,00		
	Locale E1					2,00		
	Locale E2					2,00		
	Locali cucina A, B, C, D					15,00		
	SOMMANO ora					36,00	36,55	1'315,80
	Parziale LAVORI A MISURA euro							37'976,60
	TOTALE euro							37'976,60
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
001	Riepilogo CATEGORIE		
002	DIAGNOSTICA	35'561,00	93,639
	ATTIVITA' COMPLEMENTARI	2'415,60	6,361
	Totale CATEGORIE euro	37'976,60	100,000
	Firenze, 06/12/2021		
	Il Tecnico Arch. Antonio Marcon		
	A R I P O R T A R E		