

COMMITTENTE:



REGIONE TOSCANA



DSU TOSCANA
AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Viale Gramsci n. 36 - 50132 Firenze

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Barbara Innocenti



**RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO
DI SANTA APOLLONIA, Porzione DSU
INDAGINI PER VULNERABILITA' SISMICA**

**Firenze - Via San Gallo n. 25, 27, 29
PIANO DELLE INDAGINI**

PROGETTISTA

Arch. Antonio Marcon

■ ■ MARCON ARCHITETTI

Via Carducci n. 20 - 50121 - Firenze
P.IVA 04578820484 - TEL. 0552480813 - Mail: a.marcon@marconarchitetti.it

ELABORATO

00_DL_EPU_09

SCALA --

STATO ATTUALE

**PIANO DI INDAGINI
PARTI LIGNEE**

ELENCO PREZZI UNITARI

2					
1					
0	1° emissione	18.11.2021	A.M.	A.M.	A.M.
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	APPROVATO	VERIFICATO

Il presente progetto è frutto del lavoro del professionista incaricato. A termine di legge tutti i diritti sono riservati.
E' vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza l'autorizzazione del professionista citato.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 F01.064.005. e	Trabattello. Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro, scale di accesso, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti. Altezza compresa tra 5 e 10 m. euro (dodici/50)	giorni	12,50
Nr. 2 F01.064.005. e2	idem c.s. ...vigenti. Altezza maggiore di 10 m. euro (quindici/50)	giorni	15,50
Nr. 3 NP01	Diagnosi semplificata secondo UNI 11119:2004: ispezione visiva e analisi resistografica su strutture lignee quali travi, capriate, centine, travicelli, regoli e listelli, al fine di verificare in maniera non distruttiva lo stato dell'elemento e di stimare la sezione resistente residua nelle parti interessate da carie e/o attacchi di insetti xilofagi; stima dello stato e della efficienza dei collegamenti, compreso l'interpretazione dei risultati delle analisi e stesura della relazione. Valutato per ogni giornata lavorativa compreso uso del trabattello, oneri per garantire l'accessibilità e pulizia delle superfici a vista. euro (milleseicentocinquantaquattro/00)	giorni	1'654,00
Nr. 4 TOS21_17.N 05.004.001	Trabattello. Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro, scale di accesso, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti. Altezza minore di 5 m. euro (otto/06)	giorni	8,06
Nr. 5 TOS21_PR.P 08.020.062	Tavolato integrativo per aumentare la superficie calpestabile. Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 35 mm. euro (quattordici/99)	m ²	14,99
Nr. 6 TOS21_RU. M10.001.002	Attività di assistenza e supporto pre e post indagine. Operaio edile Specializzato euro (trentasei/55)	ora	36,55
Nr. 7 TOS21_RU. M10.001.004	idem c.s. ...Operaio edile Comune euro (trenta/55)	ora	30,55
Firenze, 09/11/2021			
Il Tecnico Arch. Antonio Marcon			